



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 114/2024 – PROCESSO N.º 4056/2024 EDITAL N.º 169

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 100 METROS LINEARES DE ALAMBRADO.

RETIFICAÇÃO 1

Após nova análise, retifica-se o edital em epígrafe para **EXCLUIR** a exigência especificada conforme descrito e destacado a seguir, no 'Aviso de Dispensa' e no 'Termo de Referência', com vistas a evitar interferências nas propostas apresentadas:

[...]

LOTE 01 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE ALAMBRADO				
SEQ.	CÓD. PROD.	QTD.	UN.	PRODUTO/SERVIÇO - DESCRIÇÃO
1	57.5164	1	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 100 METROS LINEARES DE ALAMBRADO. Especificação dos materiais: <ul style="list-style-type: none">• alambrado em tela de aço galvanizado;• montantes em mourões de concreto;• portão de correr metálico de 4,50 metros de largura e portão de abrir de 1,50 metros de largura; Especificações dos serviços constituído por: <ul style="list-style-type: none">• fornecimento e instalação de mourões de concreto armado curvo de 3 metros, cravados num espaçamento máximo de 2,40m cada mourão;• fornecimento e instalação de blocos canaleta grauteado com concreto e armado em toda extensão do alambrado para fixação da tela;• fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 12 (2,76 mm), com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;• fornecimento e instalação de cerca concertina de 30 cm sobre toda extensão do alambrado;• fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 12 BWG;• fornecimento e instalação de portão de correr de 4,50x2,00 e portão de abrir de 1,50x2,00, ambas constituída em tubo de aço de 2" e tela de malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 12 (2,76 mm);• materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno;• perfuração para a colocação dos mourões;• alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm de recobrimento; instalação da tela galvanizada e instalação da concertina.

3.2. Serviços de mão de obra de alvenaria por conta do contratante.

3.3. Fornecimento de materiais para execução do alambrado por conta do contratante.

[...]

Alterando assim a data do presente certame:

- AVISO DE DISPENSA

2. DA APRESENTAÇÃO DE PORPOSTA:

2.1. Data limite para apresentação de propostas: **19/11/2024 às 10h00 horas.**

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Cerquillo, 12 de novembro de 2024.