

ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Cerquillo

Local: Cerquillo (EMEF Luigi Luvizotto)

Serviços que serão prestados:

- Fabricação e montagem de grades para fechamento lateral, portão de correr secretaria e portão entrada principal.

Medidas:

Grades para fechamento lateral

- 6,50 m largura x 2,00 m de altura
- 7,60 m largura x 1,33 m de altura
- 2,55 m largura x 2,00 m de altura

Portão de correr Secretaria

- 1,20 m largura x 2,20 m de altura

Portão entrada principal

- 2,35 m de largura x 2,20 m de altura

Materiais que serão utilizados:

Grades para fechamento lateral

- Metalon 50 x 30
- Metalon 30 x 20

***Fundo de zarcão e pintura com cor á combinar**

Cerquilha, 21 de maio de 2024.

Portão de correr Secretaria

- Metalon 50 x 30
- Metalon 30 x 20
- 2 roldanas
- Trilho Stanley
- Batedor em U

***Fundo de zarcão e pintura com cor á combinar**

Portão entrada principal

- Metalon 50 x 30
- Metalon 30 x 20
- 2 roldanas
- Trilho Stanley
- Batedor em U

***Fundo de zarcão e pintura com cor á combinar**

VALOR TOTAL:
R\$ 19.354,00

Dados bancários:

Montar - Manutenção Industrial Ltda

Banco: 748

Instituição: Sicredi

Agência: 0731

Conta corrente: 44892-9

CNPJ: 49.748.776/0001-83

Chave pix: CNPJ 49748776000183